CÁLCULO DE ÁGUA ESTIMADO P/ ESTE PROJETO

- Necessidade máxima diária de água de 5,5 litros/m2
- Superfície de 1000m2 (em módulos)
- Gotejador de 0,65 litros/hora cada 0,30m
- Distância entre fileiras 1,3 metros

Observa-se que em um dia de máxima necessidade o

volume de água a armazenar será de 2750 litros/dia (5,5 litros/m2 x 500 m2)
volume de água a armazenar será de 5500 litros/día (5,5 litros/m2 x 1000 m2)

Irriga-se a área em 3 horas e 20 minutos, já que na área temos 1333 gotejadores de 0,65 litros/hora, que equivalem a uma vazão total de 866 litros/hora por módulo de 500 m2.

Cada módulo irrigará 3:20h, assim os 2 módulos serão irrigados em 06:40 horas
Os módulos deverão ser irrigados seqüencialmente.



- PROPOSTA PARA INSTALAÇÃO
- O SISTEMA É MODULAR

- O FABRICANTE SE RESERVA AO DIREITO DE MUDAR AS PEÇAS SEM PRÉVIO AVISO.

Item	Código	Descrição	Qt.
20	01500-112540	Tubo Irriga PVC 35 PB PN40-6m	06
19	01520-406150	Cap PVC R 11/2"	01
18	01520-402150	Bucha Red PVC 11/2" x 1"	01
17	32500-014400	Conector Final 20mm	04
16	01520-103005	Adaptador PVC Irri LF BS RM 35 x 11/2"	02
15	01520-104215	Curva 90º PVC Irri LF BS 35 mm	01
14	32500-010300	Conector Inicial PVC x 20mm	04
13	01520-418150	Luva PVC R 11/2"	01
12	32500-007600	Conector União 20mm	05
11	12040-000900	Tubo PE 16 0,9mm (35mil)	2,5m
10	01520-430145	Te 90º PVC R 1"	01
09	76220-008900	Valvula dentada 20x20	04
08	01520-280000	Tubo 35/40 0.70m c/furos p/KIFNET2000	01
07	01520-124215	Luva PVC Irri LF BS 35 mm	02
06	32500-002000	Conector União Dentado 8mm	56
05	01562-311500	Registro Esfera PVC 1" Rosca	01
04	76240-001100	Filtro Tela plastico -1"-tavlit	01
03	11500-000800	Tubo PE 20 1,2mm	70m
02	18500-002948	Micro Drip 1,7 L/h 0,30m-PRETO	04 rolos
01	Proj. nº 3010	Planta Descritiva - Kif Net 1000	01

Item	Código	Descrição	Qt.
31	01775-001800	Pano	0,1kg
30	01775-001350	Lima Chata Murça 6" c/ cabo	01
29	01520-406130	Cap PVC R 1"	01
28	01520-426130	Nipel PVC R 1"	02
27	01540-051000	Fita Veda Rosca 18 x 50	01
26	01775-002400	Escova 40mm p/ Filtro Tela	01
25	63000-009900	Furador 3.5mm (4/7") Micronet	01
24	01540-051560	Solução limpadora 200cc	01
23	01540-051380	Solda Plást. 175cc	01
22	01775-002200	Serra	01
21	01775-001500	Lixa Ferro Gr 100	01

NETAFIM

Nome do Cliente	Nome Do Projeto			Cultura
	KIF NET - Kit de Irrigação Familiar			Várias
Projeto No.	Escala	Data	Area	Desenhado Por
3010	sem escala	20/03/2006	1000 M^2	Daniel